ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **: „ Изграждане на „Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ и реконструкция на водопроводи в с. Златия“**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство **с. Златия** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

За обезпечаване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди на с. Златия, които да заменят дренажните води с влошени качества, проектът предвижда изграждане на стоманобетонова „глава“ върху тръбен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“ и реконструкция на съществуващи водопроводи, които да свържат ТК със съществуващия напорен резервоар „Кулата“. Настоящия проект предвижда сондажен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“ да бъде оборудван с потопяем сондажен помпен агрегат /ПА/ с работна точка: QПА = 5,0 l/s при НПА = 90,9 m. ПА ще бъде спуснат в сондажния кладенец до достигане на дълбочина на смукателната му част на 2,5m под ▼ДВН или, както следва:▼СМ ПА = 17,27 – 2,50 = 14,77 m. Предвижда се „главата“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ да бъде оборудвана със система за мониторинг на преминалите водни количества, дренажна система за обиране на течове, утечки или случайно постъпили атмосферни води и система за обеззаразяване на водата.

Проектът предвижда реконструкция на съществуващи трасета със смяна на функционалното им предназначение от напорно гравитачни водопроводи към помпени водопроводи – Тласкателен водопровод. С изпълнение на реконструкцията водопровода ще получат липсващата до момента сервитутна граница, определена в изготвения за нуждите на настоящия проект и одобрен ПУП-ПП.

Дължината на Тласкателния водопровод е 146,04 м и ще свързва „ТК–Община Вълчедръм–Златия“ със съществуващия НР „Кулата. Трасето му започва от „стоманобетоновата глава“ на ТК и завършва във вливната система на напорния резервоар и преминава изцяло през общински имот със статут на земеделска земя-пасище.

Предвижда се началното трасе с дължина 45м, ситуирано перпендикулярно на склона, от ТК до възел 4, да бъде положено по траншеен способ. Полагане по безтраншеен способ с управляемо сондиране през два технологични отвора се предвижда в трасето от възел 4 до НР Кулата.

Тласкателният водопровод ще се привърже към нова тръбна разводка за вливна система на НР „Кулата“. Предвижда се новите тръбни разводки да бъдат

изпълнрни от неръждаеми тръби клас 1.4301 /AISI 304 с номинален диаметър DN100 (114,3 х 3,6mm). По разводките са предвидени съответните спирателни арматури за изолиране на всяка от мокрите камери на НР.

За реконструкция се предвиждат 1280,40 m от трасето на Главен водопроводен клон I, който е част от вътрешната водопроводна мрежа /ВВМ/ на селото.

Предвидения за реконструкция водопровод ще се извърши по два способа: чрез безтраншейно полагане на водопровода чрез управляемо сондиране през технологични отвори и по траншеен способ. Едновременно с изпълнението на уличния водопровод, могат да бъдат изпълнени и сградните водопроводни отклонения. Местоположението им подлежи на прецизиране.Предвидени са и спирателни кранове и пожарни хидранти съгласно нормативна уредба.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение –

1. Разрешение за водовземане от подземни води №11511456/26.10.2021 издадено от БД „Дунавски район“

2 Решение № 280 от протокол № 36 от 20.05.2022 год за Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива с предмет « Изграждане на „Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ и реконструкция на водопроводи в с. Златия»

3.Подробен устройствен план ПУП-ПП за отразяване на подземно трасе за извършване на реконструкция на съществуващ водопровод от новоизградена помпена станция до съществуващ напорен резервоар“Кулата“ всичките в ПИ № 31053.934.5 по картата на с Златия съобразено предвижданията на ОУП.

4. Подробен устройствен план, план застрояване, ПУП-ПЗ, промяна на предназначение на ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на община Вълчедръм за разделяне на същия и отделяне на два броя нови имоти с промяна на предназначението в „за водостопанско съоръжение“ както следва: а) за „Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“с площ 236 м2,б) за съществуващ Напорен резервоар „Кулата“с площ 659 м2, съобразено предвижданията на ОУП .

Местоположение на площадката –

1. **Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ в ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на община Вълчедръм**
2. **Тласкателен водопровод в ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на община Вълчедръм.**
3. **Вътрешна Водопроводна мрежа: строителните граници на с. Златия**

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

По време на строителството-...няма

По време на експлоатацията- водовземане ва подземни води за обществено водоснабдяване на с. Златия / Разрешение за водовземане от подземни води №11511456/26.10.2021 издадено от БД „Дунавски район“/

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране **–**

асфалтови смеси от разваляне на пътна настилка : 17.2 т. Фрезования асфалтобетон ще се използва за заздравяване на улици на земна основа

бетон от разваляне на ограда: 9,6 т. След раздробяване ще се използва за заздравяване на улици на земна основа

почви и камъни при изкоп на каналите:1868 т. Ще се използва при обратна засипка на каналите

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……