ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **Изграждане на улица "Васил Левски" от ОТ 328 до ОТ 297 от КМ 0+000.00 до КМ 0+317.00 “**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство ВЪЛЧЕДРЪМ или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

В по-голямата си част улица „Васил Левски” в гр. Вълчедръм е изградена по проект от 2015г. обхващащ участъка от ОТ 328 до ОТ 399.Към настоящия момент улица „Васил Левски” от ОТ 328 до ОТ 297 няма пробив. Проектното решение на ситуацията на улицата е в съответствие с плана за регулация и застрояване на град Вълчедръм ободрен със Заповед № 23381988 год.

Улица ”Васил Левски” от ОТ 328 до ОТ 297 започва от улица „Битоля” и завършва на улица „Славянска“. Дължината на новопроектирания участък от улица ”Васил Левски” е 317.0м. Новата нивелета е максимално близо до съществуващия терен с цел запазване на теренните нива към прилежащите дворове и улици.Оформят се две платна за движение по 3.5 м. и тротоари с ширина от 2.5 до 3.0 м.

За така изготвения проект има Решение на РИОСВ-Монтана № МО9-ПР/2021 за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС: да не се извършва преценка за необходимостта от ОВОС.

При изготвянето на проекта за улицата се установявя, че при така предложеното трасе се получават два завоя,които затрудняват придвижването на едрогабаритна селскостопанска техника.Има предложение да се промени трасето на улицата в частта заустването с ул. „Славянска“. Промяната на трасето може да стане след изменение на ПУП и издаване на Разрешение за строеж за новия участък от улицата. по реда на чл. 150 от ЗУТ.

С Решение № 190 от протокол № 26/20.08.2021 год., Общински съвет Вълчедръм допуска изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива в две части:

а/изработване на ПУП за изменение на действащия ПУП на ул. „Васил Левски“ в участъка на заустване в ул. „Славянска“, съответно изменение на ул. „Даскал Тодор“ с цел решаване на заустването й в ул. „Славянска“

б/ инвестиционен проект на трасето за участъка от ул. „Васил Левски“ при заустване в ул. „Славянска“.

С цел подобряване на техническите характеристики на улица „Васил

Левски“ от км 0+000 до км 0+317 по искане на община Вълчедръм се извършва:

а/ изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия ПУП на ул. „Васил Левски“ в участъка на заустване в ул. „Славянска“, съответно изменение на ул. „Даскал Тодор“ с цел решаване на заустването й в ул. „Славянска“

в/ ситуационна промяна на одобрения през 2020 г. технически проект. Ситуационнате промяна обхваща участъка от км 0+000 до км 0+120=км 0+098.54(по километража на променената ос). Със ситуационната промяна отпадат две хоризонтални криви с радиуси 21м и 27м. Нивелетата в участъка със ситуационна промяна е съобразена със съществуващото ниво на ул. „Славянска“ в мястото на пресичане с ул. „Васил Левски“

.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – …… **Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм съгласно ЗУТ**

Местоположение на площадката –

ул. „Васил Левски”-гр. Вълчедръм, област Монтана

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

По време на строителството-...несортиран трошен камък/ фракция 0-63 мм/

По време на експлоатацията- няма

…….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Строителни отпадъци:бетонови плочки-17,2 м3 и бордюри-7,5 м3/годните за употреба ще се използват за текущ ремонт на други улици/; земни маси; 955 м^3 ще се използва за заздравяване на улици на земна основа.**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……