ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ и с Златия** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Улица ”Александър Стамболийски” започва от път III-1011 (Мърчево – Лечево) Владимирово – Мадан – Септемврийци и завършва на улица Янтра.Улица ”Александър Стамболийски” се пресича от 11 броя улици.Улицата е с трошенокаменна настилка, като няма бордюри и тротоари. Липсва отводняване, съществуващите отводнителни съоръжения са недостатъчни и негодни.

Изготвеното проектно решение е максимално близо до съществуващото положение и не се различава от действуващата регулация на улиците.Оста на улицата е симетрична с подробни точки през 20м и допълнително включени главни точки (НК,КК) и осови точки от регулацията на улицата.

Нивелетата е изтеглена така, че да се запазят максимално входовете и сгради по улицата.

Новата нивелета е максимално близо до съществуващата с цел запазване на всички дадености по улиците (тротоари, входове, гаражи, прилежащи улици и други).Допуснат е максимален наклон 4.05%, минимален наклон 0.200%.Ситуацията на улицата е съгласно действащата регулация

Предвидени са двустранно нови бордюри 15/25/50 и две платна по 3,00 м. При кръстовищата са предвидени понижения. В проекта за рехабилитация на съществуващия път не се засягат съоръжения на подземната и наземна инфраструктура.

За правилно отводняване на улица ”Александър Стамболийски” се предвижда следното:По цялата дължина на улицата се предвижда облицован окоп с дълбочина 0,55 м, дъно 0,5 м, откоси към платното и дворовете 1:1.Пътното платно се оформя с 2% наклон към окопа. Между пътното платно и окопа се предвижда тротоар 1,0 м, в него се изпълняват покрити канали за пропускане на водата от пътното платно към окопа. При входовете окопа се покрива и се предвижда тръба ф 50 (или 2ф50) за пропускане на водите.При напречните улици окопа се изпълнява с правоъгълно сечение и отгоре решетка за приемане на водите от високата част на населеното място. Предвидени са два броя водостока при км

0+024.40 и при 0+634.25. За недопускане излизане на СМР извън обхвата на общинската улична мрежа, се предвижда тръбата на водостока да се води под съществуващата настилка на път III-1011, и се изпуска при югоизточното крило на моста над р. Мътница.

Знаците при организацията на движението са предвидени да се изработят във II-ри типоразмер от рефлектиращо фолио на светлоотразяващата повърхност на пътния знак "RA1", с фолио с вградени стъклени перли и със специфичен коефициент на обратно отражение клас RA1, съгласно БДС EN 12 Знаците са предвидени да се изработят във II-ри типоразмер от рефлектиращо фолио на светлоотразяващата повърхност на пътния знак "RA1", с фолио с вградени стъклени перли и със специфичен коефициент на обратно отражение клас RA1, съгласно БДС EN 12899-1. Хоризонталната маркировка се изпълнява от боя за пътна маркировка – бяла, отговаряща на изискванията и методите на изпитване на БДС EN 1436 „Материали за пътна маркировка

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – …… **Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм съгласно ЗУТ**

Местоположение на площадката –

Община Вълчедръм, с. Септемврийци.

Не се предвижда трансгранично въздействие.

Не се променя съществуващата инфраструктура.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** …….. ……

..... несортиран трошен камък 3 304 м3 .....

…….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Полученият фрезован асфалтобетон, трошен камък и бетон ще се използва за заздравяване на улици в съответните населени места, които са на земна основа.....**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… **…… не се предвижда**