# ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

**УВЕДОМЯВАМЕ**

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **: « Изграждане на помпено водомерна шахта на тръбен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“, изграждане на тласкателен водопровод от ТК до напорен резервоар и реконструкция на водопроводи в с. Златия ».**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство **с. Златия** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

**Резюме на предложението** –

**За обезпечаване на необходимите водни количества за питейно-битови нужди на с. Златия, които да заменят дренажните води с влошени качества, проектът предвижда изграждане на помпено водомерна шахта на тръбен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“и реконструкция на съществуващи водопроводи, които да свържат ТК със съществуващия напорен резервоар „Кулата“. Настоящия проект предвижда сондажен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“ да бъде оборудван с потопяем сондажен помпен агрегат /ПА/ с работна точка: QПА = 5,0 l/s при НПА = 90,9 m. ПА ще бъде спуснат в сондажния кладенец до достигане на дълбочина на смукателната му част на 2,5m под ▼ДВН или, както следва: ▼СМ ПА = 17,27 – 2,50 = 14,77 m. Предвижда се помпено водомерна шахта да бъде оборудвана със система за мониторинг на преминалите водни количества, дренажна система за обиране на течове, утечки или случайно постъпили атмосферни води и система за обеззаразяване на водата.**

**Проектът предвижда реконструкция на съществуващи трасета със смяна на функционалното им предназначение от напорно гравитачни водопроводи към помпени водопроводи – Тласкателен водопровод. С изпълнение на реконструкцията водопровода ще получат липсващата до момента сервитутна граница, определена в изготвения за нуждите на настоящия проект и одобрен ПУП-ПП.**

**Дължината на Тласкателния водопровод е 146,04 м и ще свързва „ТК–Община Вълчедръм–Златия“ със съществуващия НР „Кулата. Трасето му започва от „стоманобетоновата глава“ на ТК и завършва във вливната система на напорния резервоар и преминава изцяло през общински имот със статут на земеделска земя-пасище.**

**Предвижда се началното трасе с дължина 45м, ситуирано перпендикулярно на склона, от ТК до възел 4, да бъде положено по траншеен способ. Полагане по безтраншеен способ с управляемо сондиране през два технологични отвора се предвижда в трасето от възел 4 до НР Кулата.**

**Тласкателният водопровод ще се привърже към нова тръбна разводка за**

**вливна система на НР „Кулата“. Предвижда се новите тръбни разводки да бъдат изпълнрни от неръждаеми тръби клас 1.4301 /AISI 304 с номинален диаметър DN100 ( 114,3 x 3,6mm ). По разводките са предвидени съответните спирателни арматури за изолиране на всяка от мокрите камери на НР.**

**За реконструкция се предвиждат 1280,40 m от трасето на Главен водопроводен клон I, който е част от вътрешната водопроводна мрежа /ВВМ/ на селото.**

**Предвидения за реконструкция водопровод ще се извърши по два способа: чрез безтраншейно полагане на водопровода чрез управляемо сондиране през технологични отвори и по траншеен способ. Едновременно с изпълнението на уличния водопровод, могат да бъдат изпълнени и сградните водопроводни отклонения. Местоположението им подлежи на прецизиране.Предвидени са и спирателни кранове и пожарни хидранти съгласно нормативна уредба.** Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение –

**1. Разрешение за водовземане от подземни води №11511456/26.10.2021 издадено от БД „Дунавски район“**

**2 Решение № 280 от протокол № 36 от 20.05.2022 год за Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива с предмет « Изграждане на „Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ и реконструкция на водопроводи в с. Златия»**

**3.Подробен устройствен план ПУП-ПП за отразяване на подземно трасе за извършване на реконструкция на съществуващ водопровод от новоизградена помпена станция до съществуващ напорен резервоар“Кулата“ всичките в ПИ № 31053.934.5 по картата на с Златия съобразено предвижданията на ОУП.**

**4. Подробен устройствен план, план застрояване, ПУП-ПЗ, промяна на предназначение на ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на община Вълчедръм за разделяне на същия и отделяне на два броя нови имоти с промяна на предназначението в „за водостопанско съоръжение“ както следва: а) за „Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“с площ 236 м2,б) за съществуващ Напорен резервоар „Кулата“с площ 659 м2, съобразено предвижданията на ОУП .**

Местоположение на площадката –

1. **Помпено водомерна шахта на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ в ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на община Вълчедръм**
2. **Тласкателен водопровод в ПИ № 31053.934.5 по картата на с. Златия, собственост на община Вълчедръм.**
3. **Вътрешна Водопроводна мрежа: строителните граници на с. Златия**

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

**По време на строителството-...няма**

**По време на експлоатацията- водовземане ва подземни води за обществено водоснабдяване на с. Златия / Разрешение за водовземане от подземни води №11511456/26.10.2021 издадено от БД „Дунавски район“/**

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране –

**асфалтови смеси от разваляне на пътна настилка : 17.2 т. Фрезования асфалтобетон ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

**бетон от разваляне на ограда: 9,6 т. След раздробяване ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

**почви и камъни при изкоп на каналите:1868 т. Ще се използва при обратна засипка на каналите**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……