ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **ОБЕКТ : "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ"**

ПОДОБЕКТ : Улица "Хан Аспарух" - от О.Т. 73 до ул. "Отец Паисий"от км 0+000.00 до км 0+627.21

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство ВЪЛЧЕДРЪМ или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Улицата се намират в град Вълчедръм. Тя е без асфалтова настилка, няма изградени нито бордюри нито тротоари. Вертикалната сигнализация е непълна, хоризонталната маркировка липсва .Улицата няма изградена отводнителна система.. Проектното решение на ситуацията на улицата е в съответствие с плана за регулация и застрояване на град Вълчедръм ободрен със Заповед № 233/1988 год. И ПУП-ПРЗ за изменение на действащия план за регулация и застрояване на ул.»Хан Аспарух от Осова точка /ОТ/ 55 до заустването й в ул.»Отец Паисий» одобрен с решение на ОЕСУТ Вълчедръм № 4 от протокол № 3 от 19.04.2024 от19.04.2024 год

Дължината на новопроектирания участък от улица ”Хан Аспарух ” е 627.21 м. Новата нивелета е максимално близо до съществуващия терен с цел запазване на теренните нива към прилежащите дворове и улици.Оформят се две платна за движение по 3.00 м. и тротоари с ширина от 1.5 до 2.5 м.

В по-голямата си част отводняването на улицата се извършва повърхностно. В обхвата на разглежданата улица липсват отводнителни съоръжения, а изграждането на нови такива е невъзможно, тъй като няма къде в близост да бъдат заустени. Чрез надлъжния и напречен наклон на настилката и тротоарите водата се отвежда до бордюрите и оттам в съседните улици.

В зависимост от съществуващите габарити на улицата се предвижда изграждане на улично платно 2 х 3.50 м. предвижда се изграждане на тротоари и от двете страни на улицата, съобразени със сега съществуващите такива.Предвижда се да се направа на изкоп с необходимата дълбочина за полагане на основата на уличното платно и асфалтовата смес.След направата на изкопа се полага 40 см несортиран трошен камък за основата на уличното платно и два пласта асфалтова смес.Предвижда се изграждането на тротоари от бетонови бордюри и асфалтова настилка

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение –

…… **Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм по реда на чл. 150 от Закона за устройство на територията**

Местоположение на площадката –
ул. „Хан Аспарух”-гр. Вълчедръм, област Монтана

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

По време на строителството-...несортиран трошен камък/ фракция 0-63 мм/

По време на експлоатацията- няма

…….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране **-** …… **..... Строителни отпадъци: бетонови плочки-37 м3 и бордюри-3,0 м3/годните за употреба ще се използват за текущ ремонт на други улици/; земни маси; 3310 м3 ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……