# ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

**УВЕДОМЯВАМЕ**

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **ОБЕКТ : "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ"**

**ПОДОБЕКТ : Улица " Хаджи Димитър" - от О.Т. 454 до О.Т. 436 от км 0+000.00 до км 0+258.33**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство ВЪЛЧЕДРЪМ или в РИОСВ- Монтана, ул."Юлиус Иласек" №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

**Резюме на предложението** –

**Улицата се намират в град Вълчедръм. Тя е без асфалтова настилка, няма изградени нито бордюри нито тротоари. Вертикалната сигнализация е непълна, хоризонталната маркировка липсва .Улицата няма изградена отводнителна система.. Проектното решение на ситуацията на улицата е в съответствие с плана за регулация и застрояване на град Вълчедръм ободрен със Заповед № 233/1988 год.**

**Дължината на новопроектирания участък от улица "Хан Аспарух " е 258,33 м. Новата нивелета е максимално близо до съществуващия терен с цел запазване на теренните нива към прилежащите дворове и улици.Оформят се две платна за движение по 3.00 м. и тротоари с ширина от 1.5 до 2.5 м.**

**В по-голямата си част отводняването на улицата се извършва повърхностно. В обхвата на разглежданата улица липсват отводнителни съоръжения, а изграждането на нови такива е невъзможно, тъй като няма къде в близост да бъдат заустени. Чрез надлъжния и напречен наклон на настилката и тротоарите водата се отвежда до бордюрите и оттам в съседните улици.**

**В зависимост от съществуващите габарити на улицата се предвижда изграждане на улично платно 2 х 3.00 м. предвижда се изграждане на тротоари и от двете страни на улицата, съобразени със сега съществуващите такива. В участъка от км 0+207.00 до км 0+250 вдясно се предвижда изграждането на общо 17бр. паркоместа**

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – ……
**Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм по Закона за устройство на територията**

Местоположение на площадката –
**ул. „Хаджи Димитър"-гр. Вълчедръм, област Монтана**

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

**По време на строителството-...несортиран трошен камък/ фракция 0-63 мм/**

**По време на експлоатацията- няма**

…….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… ..... **Строителни отпадъци: бетонови плочки-66 м3 и бордюри-8 м/годните за употреба ще се използват за текущ ремонт на други улици/; земни маси; 1365 м3 ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……