ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **„Реконструкция на водопроводни клонове от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство …… или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Инвестиционното предложение е за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм Основните цели на предложението е: Да се извърши ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на проекта, като компрометираните етернитови тръби се подменят с полиетиленови; Райониране на разпределителната мрежа в града - монтиране на необходимия брой СК по възлови кръстовища; Да се предвиди изискваното от нормите противопожарно водоснабдяване.

Трасетата на предвидените за реконструкция водопроводи са разположени в уличната мрежа на населеното място в неговите регулационни граници. За реконструкция и доизграждане се предвиждат 4482,24 m (вкл. реконструкция на кръстовища и връзки със съществуващи водопроводи) от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм.

Клоновете от вътрешната водопроводна мрежа, предмет на настоящия проект, са с обща дължина 4113,15 м.

Заедно с изпълнението на определените за реконструкция основни водопроводи ще бъдат частично реконструирани и прилежащите водопроводни клонове, включващи се в основните, в зоните на пресичане на републиканските пътища. Общата дължина на тези участъци е 290,09 м.

Допълнителните дължини за реализиране на монтажните връзки със съществуващата водоснабдителна мрежа са с обща дължина от 79 м.

Предвидено е да се изпълнят с тръби от полиетилен с висока плътност и външен слой с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD PE 100-RC за налягане 1.00 MPa (PN 10). Диаметрите на тръбите предвидени за влагане в обекта са 0200, 0180, 0160, 0125, 0110, и 090.

В голямата си част трасета на клоновете от проекта преминават по републикански пътища от трети клас с номера Ш-818 и Ш-133.

В обхвата на път Ш-818 попадат следните клонове с техните дължини и диаметри:

Главен Клон I от възел I-22 до възел I-36 с диаметър 0160 и дължина 375 м;

Главен Клон I от възел I-55 до възел I-105 с диаметри 0160 и 0110 с общадължина 2124.79 м;

Клон 30 с диаметър 0110 и дължина 560,25 м.

В обхвата на път III-133 попадат следните клонове с техните дължини и диаметри:

Клон 27 с диаметър 0110 и дължина 582,47 м;

Клон 29 с диаметър 090 и дължина 429,59 м.

В основната си част водопроводните клонове ще бъдат реконструирани по траншеен способ. Пресичанията на републиканските пътища ще се изпълняват по безтраншеен способ, чрез хоризонтално сондиране. Полиетиленовите тръби се полагат в изкоп с дълбочина съгласно надлъжните профили, върху оформено от пясък и добре уплътнено дъно на строителната траншея или технологичния отвор. Предвижда се пясъчното легло в строителната траншея да бъде с дебелина 10см, а в технологичните отвори с дебелина 20см.

Масовото засипване на строителната траншея в улици с трайна настилка ще се извършва на пластове от 20 см с несортирана дребнозърнеста минерална фракция за обратни насипи. Уплътняването ще се извършва до достигане на коефициент на уплътнение по Проктър kупл. = 95 % или по-висок.

Едновременно с изпълнението на уличния водопровод, могат да бъдат реконструирани и сградните водопроводни отклонения. Местоположението им подлежи на прецизиране. Сградните водопроводни отклонения от страната на основния водопровод са предвидени за изграждане по традиционен (траншеен) способ. СВО пресичащи пътното платно на улици с трайна настилка са предвидени за полагане по безизкопен способ /с „къртица"/ в зоната на пътната конструкция.

Новопроектираният водопровод се въвежда в експлоатация само след надеждната му дезинфекция и промивка. Дезинфекцията на водопровода се извършва цялостно за целия участък. Минималната препоръчвана дълбочина на полагане е 1,50 m над теме тръба съгласно Наредба 8, Приложение 2.Минималната ширина на изкопа на дъното е D+ 2*0,40 m.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – ……**НЯМА**……

Местоположение на площадката - **Улична мрежа гр. Вълчедръм общ. Вълчедръм, обл. Монтана; Собственост : общинска публична. Не е в близост до Национална екологична мрежа/НЕМ/, няма трансгранично въздействие;Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура**

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови: ……..

……**НЯМА**……
…….
Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране **-** ……
Строителни отпадъци, асфалтови смеси –прогнозни количества 528 т .Ще се използват за заздравяване на улици на земна основа
Тип и начин на третиране на отпадъчните води**:** ……
……**НЯМА**……