ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **ОБЕКТ : ОБЕКТ : Благоустрояване на улици в град Вълчедръм**

Подобекти: Улица "Алеко Константинов“ от О.Т. 76 до О.Т. 87

Улица "Шипка“ от О.Т. 480 до О.Т. 416

Улица "Изгрев“ от О.Т. 488 до О.Т. 424

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство **ВЪЛЧЕДРЪМ** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Настилка на повечето улици не съществува, няма изградени бордюри и тротоари, като на някои места има съществуващи подходи към входове, които са бетонови или от тротоарни плочи. По улица „Шипка“ съществуващата настилка е асфалтова, в лошо състояние, има изградени бетонови бордюри, които също са в лошо състояние.

Настилката по всички улици е силно компрометирана с пропадания на места.

Съществуващите бетонови бордюри и тротоари където ги има, също са в лошо състояние.

Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка липсват.

Проектното решение на ситуацията на улиците е в съответствие с плана за регулация и застрояване на гр. Вълчедръм ободрен със Заповед № 233/1988 година ОбС Вълчедръм. Целият разглеждан участък е в размер на 1 257,71 м.

1. **Улица "Алеко Константинов" от О.Т. 76 до О.Т. 87**

Улицата започва от О.Т. 76 при ул. „Братя Миладинови“ и завършва на кръстовище с ул. „Отец Паисий“ при О.Т. 87. По улицата няма изградена пътна настилка, а пътния трафик се осъществява по естествения терен. Предвижда се направа на нова асфалтова настилка, в типовия напречен профил са показани конструктивните й пластове.

По дължина на улицата няма съществуващи бетонови бордюри и тротоари, ще бъдат изградени нови такива. При по-голяма широчина на тротоарите, в участъка от ул. „Братя Миладинови“ до ул. „Панайот Волов“, се предвижда оформяне на зелени площи, оградени с бетонови бордюри 8/16. При подходите към дворовете на къщите и гаражите се предвижда тротоарна настилка до входа. При гаражите бетоновия бордюр 15/25 се понижава до височина 5 см, съгласно представените пътни детайли.

С проекта за реконструкция на улицата се предвижда:

- От км 0+000 до км 0+631,51

- ленти за движение - 2 х 3.0 м

- нови бетонови бордюри 15/25 (ляво и дясно) - 15/25/50
- нов тротоар – ляво - 1.2 ÷ 2.0 м
- нов тротоар – дясно - 1.6 ÷ 2.9 м
- нови бетонови бордюри 8/16 (ляво и дясно, по ситуация и типови напр. профили)
- зелена площ (ляво и дясно, по ситуация и типови напр. профили)

- **дължина: 631.51 м**
- **площ на асфалтовата настилка: 3958 кв.м**
- **площ на тротоарната настилка: 2492 кв.м**

2. Улица "Шипка" от О.Т. 480 до О.Т. 416

Улицата започва от О.Т. 480 при ул. „Отец Паисий“ и завършва на бул. „България“ при О.Т. 416. Улицата има изградени бетонови бордюри и асфалтова настилка, но те са в много лошо състояние, настилката е с множество деформации и пропадания. Предвижда се направа на нови бетонови бордюри и нова асфалтова настилка, в типовия напречен профил са показани конструктивните й пластове.

По дължина на улицата няма тротоари, ще бъдат изградени нови такива. При гаражите бетоновия бордюр 15/25 се понижава до височина 5 см, съгласно представените пътни детайли.

С проекта за реконструкция на улицата се предвижда:

- От км 0+000 до км 0+309,80

- ленти за движение - 2 х 3.0 м
- нови бетонови бордюри 15/25 (ляво и дясно) - 15/25/50
- нов тротоар – ляво - 2.0 м
- нов тротоар – дясно - 1.6 ÷ 2.45 м
- нови бетонови бордюри 8/16 (ляво и дясно, по ситуация и типови напр. профили)

- **дължина: 309.80 м**
- **площ на асфалтовата настилка: 1881 кв.м**
- **площ на тротоарната настилка: 1183 кв.м**

3. Улица "Изгрев" от О.Т. 488 до О.Т. 424

Улицата започва от О.Т. 488 при ул. „Марица“ и завършва на ул. „Христо Ботев“ при О.Т. 424. По улицата няма изградена пътна настилка, а пътния трафик се осъществява по естествения терен. Предвижда се направа на нова асфалтова настилка, в типовия напречен профил са показани конструктивните й пластове.

По дължина на улицата няма бетонови бордюри и тротоари, ще бъдат изградени нови такива. При по-голяма широчина на тротоарите, в участъка от ул. „Марица“ до ул. „Шипка“ ляво, се предвижда оформяне на зелени площи, оградени с бетонови бордюри 8/16. При подходите към дворовете на къщите и гаражите се предвижда тротоарна настилка до входа. При гаражите бетоновия бордюр 15/25 се понижава до височина 5 см, съгласно представените пътни детайли.

С проекта за реконструкция на улицата се предвижда:

- От км 0+000 до км 0+316,40

- ленти за движение - 2 х 3.0 м
- нови бетонови бордюри 15/25 (ляво и дясно) - 15/25/50
- нов тротоар – ляво - 2.0 м
- нов тротоар – дясно - 1.9 ÷ 2.7 м

- нови бетонови бордюри 8/16 (ляво и дясно, по ситуация и типови напр. профили)
- зелена площ (ляво, по ситуация и типови напр. профили)

- **дължина: 316.40 м**
- **площ на асфалтовата настилка: 1904 кв.м**
- **площ на тротоарната настилка: 1316 кв.м**

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – ……
Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм по Закона за устройство на територията

Местоположение на площадката –
Улична мрежа на територията на Република България, област Монтана, община Вълчедръм, гр. Вълчедръм, ул. Улица " Алеко Константинов " ,Ул. ""Изгрев"“ , Ул. " Шипка“

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

По време на строителството-...несортиран трошен камък/ фракция 0-63 мм/

По време на експлоатацията- няма

……

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Строителни отпадъци: почви ,камъни и асфалт 4 174 т ще се използва за заздравяване на улици на земна основа**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……