ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **обект: ..... „Реконструкция на водопроводни клонове от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм“**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ**……, кметство **Вълчедръм** или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Инвестиционното предложение е за реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм Основните цели на предложението е: Да се извърши ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на проекта, като компрометираните етернитови тръби се подменят с полиетиленови; Райониране на разпределителната мрежа в града - монтиране на необходимия брой СК по възлови кръстовища; Да се предвиди изискваното от нормите противопожарно водоснабдяване

Трасетата на предвидените за реконструкция водопроводи са разположени в уличната мрежа на населеното място в неговите регулационни граници. За реконструкция и доизграждане се предвиждат 3218.79 m (вкл. реконструкция на кръстовища и връзки със съществуващи водопроводи) от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм.

Клоновете от вътрешната водопроводна мрежа, предмет на настоящия проект, са с обща дължина 3155.79 м.

Допълнителните дължини за реализиране на монтажните връзки със съществуващата водоснабдителна мрежа са с обща дължина от 63 м.

Предвидените за реконструкция клонове са както следва:

1 Клон 24 - 632.37 м
2 Клон 79 - 597.30 м
3 Клон 34 - 209.94 м
4 Клон 84 - 395.32 м
5 Клон 46 - 653.93 м
6 Клон 115 - 341.24 м
7 Клон 144- 325.69м

Общо: 3155.79м

Предвидено е да се изпълнят с тръби от полиетилен с висока плътност и външен слой с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD PE

100-RC за налягане 1.00 MPa (PN 10). Диаметрите на тръбите предвидени за влагане в обекта са 0200, 0180, 0160, 0110, и 090.

В основната си част водопроводните клонове ще бъдат реконструирани по траншеен способ. Пресичанията на улиците за сградните отклонение ще се изпълняват по безтраншеен способ, чрез хоризонтално сондиране. Полиетиленовите тръби се полагат в изкоп с дълбочина съгласно надлъжните профили, върху оформено от пясък и добре уплътнено дъно на строителната траншея или технологичния отвор. Предвижда се пясъчното легло в строителната траншея да бъде с дебелина 10см, а в технологичните отвори с дебелина 20см.

Масовото засипване на строителната траншея в улици с трайна настилка ще се извършва на пластове от 20 см с несортирана дребнозърнеста минерална фракция за обратни насипи. Уплътняването ще се извършва до достигане на коефициент на уплътнение по Проктър kупл. = 95 % или по-висок.

Едновременно с изпълнението на уличния водопровод, могат да бъдат реконструирани и сградните водопроводни отклонения. Местоположението им подлежи на прецизиране. Сградните водопроводни отклонения от страната на основния водопровод са предвидени за изграждане по традиционен (траншеен) способ. СВО пресичащи пътното платно на улици с трайна настилка са предвидени за полагане по безизкопен способ /с „къртица"/ в зоната на пътната конструкция.

Новопроектираният водопровод се въвежда в експлоатация само след надеждната му дезинфекция и промивка. Дезинфекцията на водопровода се извършва цялостно за целия участък. Минималната препоръчвана дълбочина на полагане е 1,50 m над теме тръба съгласно Наредба 8, Приложение 2.Минималната ширина на изкопа на дъното е D+ 2*0,40 m

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – …… **Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение Необходимо е съгласуване с: РЗИ Монтана,Областно пътно управление /ОПУ/, Областна дирекция на МВР-КАТ-пътна полиция, ЗСПБЗН- Монтана,Vivacom.**

Разрешението за строеж се издава от главен архитект на община Вълчедръм съгласно ЗУТ

Местоположение на площадката –

Водопроводни клонове на територията на Република България, област Монтана, община Вълчедръм, гр. Вълчедръм по улици: Руен, Иван Асен II, Кирил Марков, Капитан Савойски, 23 септември и Хъшове

Предвидените за реконструкция клонове са както следва:

1 Клон 24 - 632.37 м
2 Клон 79 - 597.30 м
3 Клон 34 - 209.94 м
4 Клон 84 - 395.32 м
5 Клон 46 - 653.93 м
6 Клон 115 - 341.24 м
7 Клон 144- 325.69м

Общо: 3155.79м

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

По време на строителството-...пясък-1246,15 м3,несортиран трошен камък – 860,6 м3

По време на експлоатацията- <u>няма</u> …….

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране - …… **..... Строителни отпадъци, асфалтови смеси –прогнозни количества 91 т .Ще се използват за заздравяване на улици на земна основа**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… ……**НЯМА**……